Rapport d'Audit Énergétique
Mode: Bâtiment


Date du rapport: 08/02/2026

Nombre de points de données: 24

A. Synthèse des Résultats (KPIs)

- Énergie Totale Économisée: 32.6%
- Réduction de la Puissance Appelée: 190.0 kW
- Impact CO,: 2215.50 kg CO, évitées
- Gain Financier: 8677.50 DH
- Facteur de Puissance (avant): 0.813
- Facteur de Puissance (après): 0.967

B. Analyse Visuelle: Profil Énergétique 24h



C. Analyse Technique & Consignations

Analyse : Une consommation excessive a été détectée durant les heures d'inoccupation (Nuit). Les systèmes de climatisation et de chauffage fonctionnent de manière inefficace durant les périodes de faible occupation, entraînant une augmentation inutile de la consommation énergétique.

Recommandations :

Consignation : Optimisation CVC nuit requise. Vérifier la programmation de la GTC (Gestion Technique Centralisée) et installer des détecteurs de présence dans les zones communes. Il est recommandé de mettre en place une stratégie de régulation adaptée au profil d'occupation du bâtiment.